



MONTRICHARD (41) Séparation des Eaux Usées et des Eaux pluviales Centre-ville

Le projet de séparation des eaux usées et des eaux pluviales dans le centre-ville de Montrichard constitue une initiative majeure visant à améliorer l'efficacité et la durabilité du système d'assainissement dans la région. Cette démarche vise à séparer les flux d'eaux usées et d'eaux pluviales, afin de préserver la qualité des ressources hydriques locales. L'objectif principal de ce projet est d'optimiser la gestion des eaux en mettant en place des infrastructures spécifiques pour chaque type d'eau, tout en assurant un assainissement efficace et respectueux de l'environnement.

- Réseau unitaire existant transformé en réseau des Eaux Pluviales
- Création d'un nouveau collecteur d'Eaux Usées
- Renforcement de Réseaux Pluviales
- Réhabilitation de 235 ml de réseau Eaux Usées existantes par chemisage
- Travaux réalisés sous voie communale
- Réduction du volume d'eaux claires parasites arrivant à la station d'épuration
- Suppression des rejets intempestifs d'eaux usées dans le milieu naturel

Maître d'ouvrage :

Ville de Montrichard et SiAAM

Opération :

Séparation des réseaux Eaux Usées et Eaux Pluviales

Travaux :

350 ml de PUC Ø160 / 120 ml de PUC Ø315
112 branchements
Création de 24 grilles avaloirs
Raccordement de 90 gouttières

Missions exercées :

Maîtrise d'œuvre complète

Coût des travaux :

530 000 € HT

Stade d'avancement :

Travaux de mars 2018 à juillet 2019
(Délai global du chantier, y compris autres réseaux et voirie)